

Regione Piemonte
Città metropolitana di Torino



Comune di Brandizzo

MOBILITÀ SOSTENIBILE



PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO DELLA PISTA CICLABILE
1° LOTTO - TRATTI B-C / C-D
(VIA DELLA COSTITUZIONE - STRADA MONVISO)

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE	Comune di Brandizzo Via Torino 10132 Brandizzo (TO)		
PROGETTISTA	Arch. Aika CARELLI Via G.Gropello 18, Torino (TO) Tel 349-4327797 e-mail: arch.alikacarelli@gmail.com C.F. CRLKA75A56379R P.IVA 08841100016		
OGGETTO	ANALISI PREZZI		
	Data		DOC
	DICEMBRE 2023		AP

MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO A BRANDIZZO
II LOTTO - TRATTI BC E CD

PREVENTIVI DI MERCATO A SUPPORTO DELLE ANALISI DEI NUOVI PREZZI

PROGETTO ESECUTIVO
ANALISI PREZZI

MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO A BRANDIZZO
II LOTTO - TRATTI BC E CD

ANALISI DEL PREZZO:

NP_A01	Ripristino del calcestruzzo con malta bicomponente tissotropica a ritiro compensato e a ripresa normale, di classe R3, a basso modulo elastico e additivata con inibitore di corrosione a base organica, applicata a spruzzo mediante ausilio di pompa intonacatrice.	[mq*cm]	€ 61,48				
--------	---	---------	---------	--	--	--	--

ANALISI DEL PREZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO	SPECIFICHE	QUANTITÀ		IMPORTO
			[Euro]		Parziali	Totali	[Euro]
Forniture							
INDAGINE DI MERCATO	Malta cementizia tissotropica bicomponente per il ripristino del calcestruzzo ammalorato	[Kg]	€ 1,91			21,000	€ 40,11
INDAGINE DI MERCATO	Additivo stagionante in grado di ridurre il ritiro idraulico e la formazione di microfessurazioni	[Kg]	€ 25,80			0,053	€ 1,35
Noli							
	Nolo macchina impastatrice 01.P24.C18.005	[h]	€ 16,26			0,147	€ 2,39
	Nolo di idropulitrice 01.P24.M40.005	[h]	€ 32,59			0,032	€ 1,04
Manodopera							
	Operaio Specializzato 01.P01.A10.005	[h]	€ 36,91			0,032	€ 1,18
	Operaio Qualificato 01.P01.A20.005	[h]	€ 34,21			0,064	€ 2,19
	Operaio Comune 01.P01.A30.005	[h]	€ 30,71			0,032	€ 0,98
Trasporto							
	TRASPORTO 3%	[%]	€ 1,24			1,000	€ 1,24
	MAGGIORAZIONE PER UTILI, SPESE GENERALI 26,50%	[%]	€ 10,99			1,000	€ 10,99

Prezzo da applicare € **61,48**

MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO A BRANDIZZO
II LOTTO - TRATTI BC E CD

ANALISI DEL PREZZO:

NP_A02	Incollaggio strutturale di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito per riprese di getto e per sigillatura monolitica delle fessure, da effettuarsi mediante applicazione di adesivo epossidico bicomponente esente da solventi.	[mq]	€ 49,26				
--------	--	------	---------	--	--	--	--

ANALISI DEL PREZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO	SPECIFICHE	QUANTITÀ		IMPORTO
			[Euro]		Parziali	Totali	[Euro]
Forniture							
INDAGINE DI MERCATO	Adesivo epossidico bicomponente esente da solventi	[Kg]	€ 35,54			1,00	€ 35,54
Noli							
Manodopera	Operaio Specializzato 01.P01.A10.005	[h]	€ 36,91			0,05	€ 1,66
	Operaio Qualificato 01.P01.A20.005	[h]	€ 34,21			0,05	€ 1,57
Trasporto							
	TRASPORTO 3%	[%]	€ 1,07			1,00	€ 1,07
	MAGGIORAZIONE PER UTILI, SPESE GENERALI 26,50%	[%]	€ 9,42			1,00	€ 9,42

€ 49,26

MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO A BRANDIZZO
II LOTTO - TRATTI BC E CD

ANALISI DEL PREZZO:

NP_A03	Realizzazione di pannelli in calcestruzzo armato, dotati di ripartitori trasversali Ø 5/20 cm., calcolati secondo il DM 174/01/18, secondo lo schema statico della trave continua. Dotati di foro centrale per alloggiamento di chiusino (da fornirsi a parte). Costo per sola fornitura, esclusi trasporto in cantiere e posa in opera.	[mq]	€ 115,00				
--------	--	------	----------	--	--	--	--

ANALISI DEL PREZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO	SPECIFICHE	QUANTITÀ		IMPORTO
			[Euro]		Parziali	Totali	[Euro]
Forniture							
INDAGINE DI MERCATO	Fornitura di pannelli in c.a. come d preventivo	[mq]	€ 76,50			1,00	€ 76,50
Noli							
Manodopera	Operaio Comune 01.P01.A30.005	[h]	€ 30,71			0,59	€ 18,23
Trasporto							
	TRASPORTO 3%	[%]				1,00	€ -
	MAGGIORAZIONE PER UTILI, SPESE GENERALI 26,50%	[%]	€ 20,27			1,00	€ 20,27

Prezzo da applicare € **115,00**

Data offerta:	15.12.23	Agente di zona:	Geom. Alessio Coppeta	Cell.:	380.7790078
Rif. BOTTA:	Uff. Tecnico	Tel. 011/9156216	Fax 011-9151689	e-mail:	alessio@bottasrl.net

Vi proponiamo, sulla base dei dati che avete fornito, la nostra migliore offerta alle nostre condizioni generali di vendita allegate:

ELEMENTI DA SOLAIO

ELEMENTI DA MURO

- | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Predalle | <input type="checkbox"/> Termodalle® | <input type="checkbox"/> Bilastre | <input type="checkbox"/> BilBot Therm |
| <input type="checkbox"/> Lastre Travi | <input type="checkbox"/> Termodalle Top | <input type="checkbox"/> BilBot® | <input type="checkbox"/> WallBot |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pannelli in cls | <input type="checkbox"/> Termodalleasy | <input type="checkbox"/> BilBot proof | |
| | <input type="checkbox"/> Btherm | | |

DATI INDIVIDUALI DEL CLIENTE:					
Eco Service Srl					
Via Volpiano, 132 10032 Brandizzo (TO)					
P. Iva:	11468970014	Tel.:	348 7081837	email:	fncarvelli@gmail.com
C. Fiscale					
Il Committente, sotto la propria responsabilità, dichiara esatti i dati della propria ragione sociale e di possedere i requisiti per la rappresentanza legale della società con poteri di firma.					
Indirizzo Cantiere:	Brandizzo (TO)			Tel.:	
Riferimento:	Geom. Carvelli			Cell.:	348 7081837
Capo cantiere:				Cell.:	
Calcolatore c.a.:				Tel.:	
Modalità di pagamento:	A convenire.				
Banca d'appoggio:					
Iban:					
Consegne manufatti:	<input checked="" type="checkbox"/>	Franco Stabilimento			Reso Vs. cantiere
Trasporti a mezzo di:	<input checked="" type="checkbox"/>	Motrice		Autotreno	Bilico
Autotreno e/o Bilico - (carichi completi circa 200 mq di solaio e/o 100 mq di muro)				€ / viaggio	
Motrice - (carichi completi circa 100 mq di solaio e/o 50 mq di muro)				€ / viaggio	260,00€
N.B. in caso di pagamenti anticipati, se i trasporti vengono effettuati con mezzi commissionati dalla committenza, i materiali d'imballo (bancali e listoni) vengono addebitati in fattura (vedi Art.6) e successivamente rimborsati mediante nota d'accredito quando resi.					
Validità prezzi:	10 giorni		Inizio consegna prevista	Gennaio 2024	



PRESCRIZIONI DI FORNITURA

- 1) Il Committente si impegna a fornire in tempo utile gli elaborati grafici di progetto.
- 2) Tutte le date di consegna dei manufatti decorreranno unicamente dall'accettazione da parte del Committente dei disegni per approvazione (schemi di montaggio), redatti dall'ufficio tecnico del prefabbricatore; pertanto le date di inizio e termine consegna sono puramente indicative. Tali disegni dovranno essere controllati dal Committente e completati con i dati eventualmente mancanti.
- 3) Successivamente a tale approvazione, il prefabbricatore predisporrà l'elaborazione definitiva dei disegni esecutivi con la prescrizione di posa e la documentazione tecnica: certificati d'origine, calcoli di verifica e relazione tecnica.

AVVERTENZE

Non si risponde di eventuali danni procurati da un errato stoccaggio in cantiere dei materiali. Lo stoccaggio in cantiere, dovrà essere effettuato su fondo piano e compatto; i prefabbricati accatastati sempre in orizzontale, dovranno essere posti su listelli in legno o polistirene (per Termodalle) con interasse non superiore a cm 100 e con uno sbalzo massimo non superiore a cm 50, con un numero di manufatti non superiore a sei, avendo cura di non superare i m 2 in altezza.

CONDIZIONI TECNICHE

- 1) I manufatti oggetto della fornitura, verranno costruiti in base alle misure e in base agli elementi forniti dal Committente e/o dall'Impresa Costruttrice, che con la firma del disegno per approvazione (schema di montaggio) ne conferma l'esattezza e dà il benestare per le quote e l'esecuzione; Il prefabbricatore non rileverà le misure al costruito per la realizzazione finale del lavoro.
- 2) Qualora le ipotesi assunte per il calcolo dei manufatti non fossero conformi a quelle previste dal Progettista delle opere strutturali e richieste dall'Impresa esecutrice delle strutture, la Botta S.r.l. ne dovrà essere tempestivamente informata entro e comunque non oltre 10 gg. precedenti la data prevista per la consegna dei manufatti. Dopo tale data la Botta S.r.l. riterrà accettate senza condizioni le ipotesi assunte dal calcolatore del prefabbricatore.
- 3) I disegni, le note tecniche ed i calcoli verranno sottoposti a tutti i controlli previsti dall'Art. 9 della Legge n° 1086 del 5/11/1971 e dall'art. 4.1.10.3 delle NTC 14/01/2008, da parte del Direttore dei lavori e/o del Progettista delle opere strutturali e del Committente, che controllerà espressamente:
 - A) I carichi assunti
 - B) Le caratteristiche dimensionali dei manufatti
 - C) Le sollecitazioni sui materiali impiegati e da impiegare
 - D) Le verifiche di calcolo con le frecce previste
 - E) L'organico inserimento dei manufatti prefabbricati nel progetto delle strutture, verificandone in particolare la compatibilità dei vincoli assunti
 - F) Metodo adottato per la Verifica della Resistenza al Fuoco
- 4) La Botta S.r.l. declina comunque ogni responsabilità derivante da un impiego dei manufatti realizzati difforme da quello previsto nella relazione di calcolo e nelle tavole di montaggio, ed in particolare declina ogni responsabilità relativa a tutte le fasi costruttive successive alla fornitura dei manufatti (posa delle lastre, posa delle armature aggiuntive in opera, getto di completamento di calcestruzzo).
- 5) Le indicazioni del peso dei manufatti sono approssimative.

NOTE NELLE TAVOLE DI MONTAGGIO

SOLAI:

- 1) Le zone di solaio da gettare in opera dovranno essere opportunamente armate a cura e carico della Committenza. (vedi specifiche indicate su elaborati tecnici)
- 2) Le armature indicate in pianta (tronconi superiori e inferiori) dovranno essere posizionate come da specifica su nostro schema di montaggio
- 3) Nella cappa superiore in calcestruzzo deve essere posizionata un'adeguata armatura di ripartizione (rete elettrosaldata).
- 4) Per la fase di getto occorre:
 - A) Disporre le banchine trasversali di puntellamento secondo l'interasse indicato sul testalino del disegno.
 - B) Rispettare rigorosamente le indicazioni riportate sul disegno, con particolare riguardo verso le disposizioni circa la sagoma, il numero ed il diametro delle armature in opera.
 - C) Eseguire il getto integrativo per la formazione del solaio finito, senza soluzione di continuità tra nervature e caldana ed evitare accuratamente accumuli di calcestruzzo.

BILASTRE:

1. Il getto di completamento da effettuare in opera da parte della Committenza dopo il posizionamento del ferro di ripartizione orizzontale, dovrà essere effettuato a più riprese, ciascuna con un'altezza massima di m 1,00/1,20. Tra una fase di getto e l'altra, bisogna attendere che il calcestruzzo abbia iniziato il processo di "presa".

NORME ANTINFORTUNISTICHE

Pericolo di cadute: fare attenzione ai fori nelle lastre, che possono essere mascherati da un leggero strato di calcestruzzo sopra il polistirolo. Verificare che il manufatto sia integro. Usare sempre bilancini auto bilancianti con ganci e funi verificate, con personale addestrato e qualificato, fornito di mezzi di protezione adeguati: casco, guanti, scarpe antinfortunistiche. L'approvazione degli schemi di montaggio, delle condizioni tecniche di fornitura, del sollevamento e della movimentazione, dello stoccaggio, e del montaggio in opera e di ogni altra indicazione evidenziata sono atte ad impedire un impiego improprio dei manufatti ed a favorire in particolare una corretta osservazione delle norme antinfortunistiche.



PANNELLI

Realizzate con n°3 tralici elettrosaldati h=9.5 cm tipo 5/7/5 Ripartitori trasversali Ø5/20 cm.

Cls di confezionamento lastre: C30/37 – Acciaio aggiuntivo nelle lastre: B450C

Sistema di calcolo: Calcolo condotto secondo D.M. 17/01/18.

Schema statico: trave continua con momenti minimi nelle campate esterne = $ql^2/14$ e nelle campate centrali = $ql^2/16$.

Condiz. di vincolo sugli appoggi di estremità: se non diversamente specificato, si applicano i seguenti gradi di incastro:1/40.

RESISTENZA AL FUOCO: secondo nuova normativa vigente D.M. 16/02/07 + D.M. 09/03/07.

ZONA SOLAIO	QUANTITA' INDICATIVA (m ²)	CARICO PERMANENTE (daN/m ²)	CARICO ACCIDENTALE (daN/m ²)	SPESSORE PANNELLO (cm)	R.E.	PREZZO Esclusa Iva (€ / m ²)
n. 20 pannelli 150*100	Circa 30 mq	200	200	10 cm	NO	76,50 €/mq

n. 4 cappi per la movimentazione

Consegna: entro **10 giorni lavorativi** dalla nostra ricezione degli schemi di montaggio firmati per approvazione e senza correzioni. Ogni eventuale modifica comporterà la revisione della data di consegna.

NOTE:

Firma per accettazione:



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 Natura ed oggetto del contratto – Il presente contratto ha per oggetto la vendita di manufatti prefabbricati in calcestruzzo armato per l'edilizia, forniti dalla Botta S.r.l. sulla base delle caratteristiche tecniche specificate nelle "indicazioni tecniche di fornitura", che ne fanno parte integrante ed essenziale ed è assoggettato agli specifici articoli del codice civile ed alle condizioni qui specificate, ed ha per oggetto solo ed esclusivamente quanto dettagliatamente specificato nell'ordine e nell'allegato tecnico che ne fa parte integrante.

Art. 2 Perfezionamento del contratto – Il presente ordine è immediatamente impegnativo ed irrevocabile per il Cliente, che accetta integralmente tutte le presenti condizioni di vendita. Le offerte della Botta S.r.l. sia verbali che scritte, non sono impegnative. La Botta S.r.l. ha il diritto, in qualsiasi momento, anche successivo all'ordine, di apportare modifiche o ritirare le proprie offerte, fino alla conferma d'ordine. I prezzi indicati hanno valore indicativo e non vincolante e comunque sono validi per tre mesi dalla data dell'ordine. Gli ordini vengono considerati accettati dalla Botta S.r.l. solo dopo che quest'ultima ha inviato la conferma d'ordine al cliente.

Le eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti condizioni generali di vendita e/o alle indicazioni tecniche, apportate dal Cliente, avranno validità solo se espressamente accettate per iscritto dalla Botta S.r.l.

Art. 3 Caratteristiche dei manufatti – Le dimensioni, i pesi e le finiture descritti nei depliant e/o documentazioni tecniche e simili della Botta S.r.l. sono puramente indicativi e non vincolanti. I manufatti oggetto della fornitura sono calcolati secondo le ipotesi di carico fornite e specificate dal Cliente, prodotti con le tolleranze indicate nelle normative di riferimento ed in conformità a quanto riportato nei disegni esecutivi e nelle istruzioni per il montaggio redatti dalla Botta S.r.l. I manufatti forniti rispettano gli standard di qualità, previsti dalla normativa tecnica di settore vigente. Il grado di finitura corrisponde allo standard medio di produzioni industriali, pertanto non saranno ammissibili, a nessun titolo o ragione, eccezioni in merito a diverse tonalità di colore, tra diversi manufatti e/o all'interno dello stesso manufatto, lievi fessurazioni e/o cavillature, porosità o bolle, lievi sbrecciature, sgranature e lievi differenze di piano, di allineamento, di piombo. Le tolleranze dimensionali di produzione sono conformi ai valori stabiliti dalle normative vigenti. Eventuali esigenze particolari (tolleranze particolari e/o ridotte, carichi speciali, spinte, vibrazioni, caratteristiche antisismiche, resistenza al fuoco, posa ed utilizzo in ambiente aggressivo, finiture speciali, ecc.) devono essere specificatamente evidenziate dal Cliente al momento della stipula del contratto.

Art. 4 Termini e modalità di consegna – I termini di consegna sono indicativi e non impegnativi per la Botta S.r.l. La Botta S.r.l. non è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o a interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura. I termini di consegna cominceranno a decorrere dopo che la Botta S.r.l. avrà ricevuto dalla Ditta Acquirente tutti i disegni necessari e le approvazioni, se richieste, o gli acconti e comunque l'inizio della consegna avverrà entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Botta S.r.l. degli schemi di montaggio firmati per approvazione dal Cliente e senza alcuna correzione. Nel caso in cui, per cause fortuite o di forza maggiore e comunque non imputabili alla Botta S.r.l., (es. guerre, restrizioni governative, incendi, allagamenti o altri eventi naturali, scioperi, etc...) sia che si verifichino nello stabilimento produttivo sia in quello dei fornitori la Botta S.r.l. risulti temporaneamente o permanentemente impossibilitata ad effettuare la consegna sarà sollevata dagli obblighi di consegna per tutta la durata dell'impedimento e per tutto il tempo in cui si protraggono gli effetti ad esso conseguenti, nonché da ogni obbligo di risarcimento danno per ritardo nei confronti del Cliente. La Botta S.r.l. informerà tempestivamente il Cliente del verificarsi di un tale impedimento. Nei casi di cui sopra i ritardi di consegna non costituiranno diritto da parte del Cliente di sollevare lamentele per danni o di annullare l'ordine. Eventuali ritardi dovuti a ripristini o rifacimenti di prodotti danneggiati nel corso del trasporto, scarico e montaggio non saranno imputabili alla Botta S.r.l. In questi casi i prodotti rimarranno comunque presso il Cliente che provvederà a spese proprie al relativo smaltimento.

Art. 5 Eventuali vizi e difetti dei manufatti – Qualsiasi comunicazione inerente a vizi e/o difformità dei prodotti deve avvenire esclusivamente per iscritto tramite raccomandata A.R. entro otto giorni dal ricevimento della merce presso il cantiere del Cliente e prima della messa in opera della merce fornita, tenendo quest'ultima a disposizione della Botta S.r.l. per i necessari controlli. La presenza di vizi e/o difetti non costituisce titolo per il Cliente di sospendere i pagamenti, né di applicare riduzioni dell'importo da pagare, che non siano state congiuntamente concordate e sottoscritte dalle parti. La Botta S.r.l. provvederà alla riparazione dei vizi e difetti riconosciuti, ovvero all'eventuale sostituzione della merce consegnata, entro 30 giorni dalla data dell'accertamento effettuato in contraddittorio, esclusa ogni altra indennità per danni diretti o indiretti ivi compreso quello per eventuali ritardi.

Art. 6 Viaggi, tempi e modalità di scarico delle merci – Le merci viaggiano sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente.

Nelle vendite franco cantiere il trasporto delle merci avverrà su motrici o bilici sino alla strada di accesso al cantiere normalmente percorribile ai mezzi di trasporto. Il tempo massimo per lo scarico dei manufatti dalla motrice è di un'ora, quello dall'autotreno o bilico di due ore. Nel caso in cui lo scarico richiedesse un tempo maggiore, il Committente dovrà pagare Euro 60 per ogni ora di fermo macchina superiore alle due ore. I listoni e i pianali utilizzati per la confezione dei pacchi, quando non resi alla consegna, verranno addebitati a € 10 e € 12 cadauno. L'impresa dovrà attenersi alle prescrizioni di scarico, di sollevamento, di stoccaggio e/o di posa indicate negli elaborati a corredo dei manufatti ed il cantiere dovrà essere munito dell'ideale attrezzatura per la movimentazione e lo scarico dei manufatti.

L'ordine di carico dei manufatti verrà stabilito esclusivamente dalla ditta produttrice, secondo le sequenze previste dal programma di consegna concordato con il Committente e secondo le possibilità tecniche di trasporto. Non si accettano richieste di danni se il carico non è stato possibile realizzarlo come da indicazioni del Cliente. La Botta S.r.l. declina ogni responsabilità per ritardi o mancate consegne dovuti a causa del vettore. Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle norme generali del codice civile e alle informazioni tecniche. Salvo i casi di dolo o colpa grave la responsabilità della Botta S.r.l. non potrà mai eccedere il valore della fornitura.

Art. 7 Avviso di merce pronta - fatturazione – La Botta S.r.l. in base agli accordi "inizio e termine di consegna" invierà l'avviso di merce pronta. Trascorsi dieci giorni senza che il Cliente provveda al ritiro del materiale, la Botta S.r.l. si riserva il diritto di emettere fattura dell'importo relativo al materiale in giacenza, si riterrà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità, ivi compresa quella per eventuali deterioramenti ed addebiterà al Committente le spese di stoccaggio della merce giacente, nella misura di 10 centesimi di Euro al giorno per ogni m² di materiale prodotto.

Art. 8 Calcoli e disegni – Il Committente dovrà fornire tutti i documenti necessari alla calcolazione del manufatto prefabbricato ed alla verifica della compatibilità con la struttura eseguita in opera. Saranno forniti dal prefabbricatore i disegni, le relazioni di calcolo ed i Certificati d'Origine da allegare alla Pratica Cementi Armati per il Genio Civile che sarà istruita a cura e spese del Committente. Il costo di detti calcoli è compreso nel prezzo della fornitura. I calcoli forniti dalla ditta produttrice per la messa in opera del materiale venduto si intendono subordinati all'approvazione del Direttore dei lavori del Committente, il quale potrà e dovrà concordare tutte le modifiche necessarie; la ditta produttrice procederà alla calcolazione del materiale secondo i regolamenti vigenti in materia di conglomerato cementizio armato e, nel caso mancasse la documentazione relativa all'intera opera, non potrà assumere responsabilità relativamente alla compatibilità del prefabbricato con la struttura eseguita in opera. Il disegno esecutivo e le indicazioni in esso contenute, sottoscritto dal Cliente, formeranno parte integrante del Contratto e con la sua restituzione da parte del Committente sarà ritenuto esecutivo per la produzione dei manufatti. Eventuali modifiche successive daranno luogo a trattative separate e relativi conguagli, rimanendo invariato il materiale già approvato dall'Acquirente. L'approvazione delle presenti condizioni generali di vendita garantisce che il Direttore dei lavori prenderà visione dello schema di montaggio, accettandolo scrupolosamente in tutte le sue parti. La Botta S.r.l. declina comunque ogni responsabilità derivante da un impiego dei propri manufatti difforme da quello previsto nella relazione di calcolo e nelle tavole di montaggio ed, in particolare, declina ogni responsabilità relativa a tutte le fasi costruttive successive alla fornitura dei manufatti (posa delle lastre, posa delle armature aggiuntive in opera, getto di completamento di calcestruzzo). La Botta S.r.l. declina altresì ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio dei manufatti realizzati o dal mancato rispetto da parte del committente delle informazioni tecniche allegate, nonché a quanto previsto dagli art. 9, 10. Tutti i manufatti forniti dalla Botta S.r.l. devono essere considerati come strutture in cemento armato da rivestire in vario modo. La loro utilizzazione a faccia vista è ad esclusivo giudizio e beneficio del Committente.

Art. 9 Puntellamento solai – L'interesse massimo di puntellamento in fase di getto verrà indicato nella tabella dello schema di montaggio. Alle estremità dei manufatti dovranno comunque sempre essere posizionate le banchine trasversali, anche se i manufatti appoggiano su muri o travi in calcestruzzo e acciaio.

Art. 10 Metodo di misurazione manufatti – Sono pezzi speciali i manufatti che non rientrano negli standard di produzione.

-predalle / termodalle / bilastre / bilbot con larghezza da 20 cm a 120 cm verranno fatturate a 120 cm.

-predalle / termodalle / bilastre / bilbot con larghezza da 121 cm a 180 cm verranno fatturate 180 cm.

-predalle / termodalle / bilastre / bilbot con larghezza da 181 cm a 250 cm verranno fatturate 250 cm.

-angolari bilastre fatturazione altezza moltiplicata per 60 cm.

-bitherm fatturazione a m lineare sempre calcolato sulla lunghezza di 100 cm.

-travi reticolari e lastre travi fatturazione a m lineare calcolato alla maggiore tra la misura asse-asse appoggio e la lunghezza finita comprese le teste sporgenti.

Sulla superficie del manufatto non verrà applicata alcuna deduzione per i vuoti (fori, riseghe o altro).



Art. 11 Modalità ed eventuali ritardi dei pagamenti – In mancanza di diverse pattuizioni, il pagamento si intende per contanti alla consegna della merce. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Gli importi corrisposti prima della conferma d'ordine saranno considerati come cauzione e conteggiati in conto prezzo in caso di conferma, ovvero restituiti, senza interessi, in caso di mancata accettazione da parte della Botta S.r.l. Il Cliente ha l'obbligo di effettuare i pagamenti alle scadenze stabilite esclusivamente a favore della ditta produttrice.

Art. 12 Risoluzione del contratto – Le condizioni di pagamento sono elementi essenziali del presente contratto. Qualunque inadempimento, anche parziale, ai puntuali pagamenti, costituisce automatica mora e decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e conferisce alla Botta S.r.l. il diritto di sospendere l'esecuzione degli ordini in corso e di ogni altro ordine accettato, e di esigere immediatamente il residuo corrispettivo dovuto, con facoltà di risolvere il Contratto e richiedere i danni ai sensi dell'art. 1223 del Codice Civile. Il Cliente non potrà proporre azioni, né opporre eccezioni, se non sia in regola con la scadenza dei pagamenti: eventuali azioni, eccezioni o reclami del Cliente non sospendono il Suo obbligo a pagare il prezzo convenuto con le modalità e secondo le scadenze pattuite, neppure nel caso di promozione di contenzioso avanti all'Autorità Giudiziaria o a quella Arbitrale e perderà altresì il diritto a sconti contrattuali eventualmente previsti. La Botta S.r.l. ha la facoltà di sospendere le forniture con effetto immediato, dal momento in cui il Cliente abbia diminuito le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse e qualora si venga a conoscenza dell'avvio, a carico dell'Acquirente, di procedure giudiziarie esecutive, concorsuali o cautelari.

Art. 13 Interessi per ritardati pagamenti - Nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti, il Cliente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere un interesse moratorio e compensativo, come da decreto legislativo N. 231 del 9/10/2002 pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE maggiorato di 7 (sette) punti % a decorrere dal giorno di scadenza.

Art. 14 Foro competente - Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Casale M.to.

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO (TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE)

L'Acquirente

Data

Botta s.r.l.

.....

Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. le clausole su riportate ed in particolare le condizioni di cui agli art. 2 (perfezionamento del contratto), art. 4 (termini e modalità di consegna), art. 5 (eventuali vizi e difetti dei manufatti), art. 7 (avviso di merce pronta - fatturazione), art. 8 (calcoli e disegni), art. 9 (puntellamento dei solai), art. 10 (standard di produzione), art. 11 (modalità ed eventuali ritardi dei pagamenti), art. 12 (risoluzione del contratto), art. 13 (interessi per ritardati pagamenti) e art. 14 (foro competente).

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO (TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE)

L'Acquirente

Data

Botta s.r.l.

.....

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL REGOLAMENTO GDPR-UE n° 679/2016

Premesso che tra la Botta S.r.l. e il Committente esiste un rapporto commerciale, informiamo che, ai sensi del regolamento della privacy in qualità di "titolare" del trattamento dei dati, la Botta S.r.l. con sede a Brusasco (To) in via della Fornace, 19, indirizzo e-mail info@bottaprefabbricati.com, acquisirà e tratterà i dati da Voi forniti, con sistemi e/o informatici, al fine di consentire:

1. L'ottemperanza a esigenze contrattuali, a obblighi fiscali o comunque previsti dalla legge, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali e di marketing. Pertanto l'eventuale rifiuto da parte Vostra di comunicare i dati o permetterne il trattamento o la mancata comunicazione tempestiva di eventuali correzioni e/o aggiornamenti potranno comportare per la scrivente l'impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali.
2. La comunicazione dei dati ad intermediari bancari, con modalità e misure di sicurezza, sia di tipo fisico che informatico, idonee ad assicurare la riservatezza dei dati trattati.

In qualunque momento potrà esercitare tutti i diritti previsti da tale regolamento, tra i quali il diritto di ottenere/accedere ai Suoi dati personali per le finalità e modalità del trattamento, chiederne la rettifica e l'aggiornamento se incompleti o erronei, esercitare il diritto alla cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Con la firma in calce al presente contratto per accettazione e conferma, il Committente esprime il proprio consenso scritto al predetto trattamento e alle conseguenti possibili comunicazioni, acconsentendo che i dati personali della società, così come quelli che saranno forniti nel futuro, nell'ambito delle finalità contabili e amministrative in genere, siano trattati dalla Botta S.r.l. mediante la consultazione, l'elaborazione, la comunicazione, la diffusione agli enti preposti ed ogni altra necessaria operazione di trattamento, compresa la richiesta d'informazioni presso le proprie banche e/o i propri fornitori.

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO (TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE)

L'Acquirente

.....

IL CONTRATTO SI PERFEZIONERÀ, QUANDO IL PRESENTE ORDINE GIUNGERÀ A CONOSCENZA DELLA BOTTA S.R.L. CON FIRME LEGGIBILI, TIMBRO DELL'ACQUIRENTE E PRIVA DI CORREZIONI.

Pagina 5 di 5

