

COMMITTENTE:

COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
R.U.P: Arch. CRETELLA Luca

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Missione 4 - Istruzione e Ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"

**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.
CIG: BAC361807E - CUP: F68H25002210001**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI BRANDIZZO (TO), VIA N. Cena, N° 2

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

007

ARCHIVIO:

6653

040

GEN

007

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:


ANALISI PREZZI

DATA:

**Loranzè,
Giugno 2026**

CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI

CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
				RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.			
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	F.T.	M.D.P.	F.T.	A.D.	0	06/2026	PROG. ESE
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			1	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	.	.			2	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			3	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	.	.			4	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			5	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			6	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			7	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			9	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			10	.	.
							11	.	.



PROGETTISTA:


Arch. Alessandro DEMARIA
N°8982 Ordine degli
Architetti di Torino

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Azienda con sistema
qualità certificato ISO 9001



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP.VVF1	Fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco REI120 per la compartimentazione degli attraversamenti impiantistici di cavi elettrici ELEMENTI: (L) Schiuma antifuoco flessibile per la compartimentazione REI120 cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza SGUI 16%+10%) h	1,000 1,000	88,15 31,78	88,15 31,78	MDO/RU
	Sommano euro			119,93	
	Spese Generali 16.00% * (119.93) euro			19,19	
	Sommano euro			139,12	
	Utili Impresa 10% * (139.12) euro			13,91	
	T O T A L E euro / cadauno			153,03	
Nr. 2 AP.VVF2	Fornitura e posa in opera di collare antifuoco REI 120 per compartimentazione degli attraversamenti impiantistici di tubi in PVC e PP ELEMENTI: (L) Collare antifuoco REI 120 cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza SGUI 16%+10%) h	1,000 2,000	123,53 31,78	123,53 63,56	MDO/RU
	Sommano euro			187,09	
	Spese Generali 16.00% * (187.09) euro			29,93	
	Sommano euro			217,02	
	Utili Impresa 10% * (217.02) euro			21,70	
	T O T A L E euro / a corpo			238,72	
Nr. 3 AP.VVF3	Portone scorrevole EI2 120 marchiato CE ad 1 anta con richiusura tramite contrappeso. Verniciatura RAL7035. Dimensione foro muro 3000x2200 completo di magneti, ammortizzatore e regolatore di velocità ELEMENTI: (L) Fornitura portone cadauno (L) Posa in opera cadauno	1,000 1,000	2'697,41 950,00	2'697,41 950,00	
	Sommano euro			3'647,41	
	Spese Generali 16.00% * (3 647.41) euro			583,59	
	Sommano euro			4'231,00	
	Utili Impresa 10% * (4 231.00) euro			423,10	
	T O T A L E euro / cadauno			4'654,10	
Nr. 4 AP.VVF4	Realizzazione attacco motopompa ELEMENTI: (L) Attacco motopompa cadauno (L) Posa in opera (pr=380*,2) cadauno	1,000 1,000	380,00 76,00	380,00 76,00	
	Sommano euro			456,00	
	Spese Generali 16.00% * (456.00) euro			72,96	
	Sommano euro			528,96	
	Utili Impresa 10% * (528.96) euro			52,90	
	T O T A L E euro / cadauno			581,86	
Nr. 5 AP.VVF5	Fornitura e posa Porta REI 120 Plus 1 Battente DX SX LFM 500-800 x 1760-2050 ELEMENTI: (L) Fornitura porta cadauno (L) Posa in opera (pr=823*,3) cadauno	1,000 1,000	823,00 246,90	823,00 246,90	
	Sommano euro			1'069,90	
	A R I P O R T A R E			1'069,90	

